

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - pawilon ul. Zdrowa 2A

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - pawilon ul. Zdrowa 2A		
1	Element	Remont stolarki okiennej i drzwiowej		
1.1	KNR 401/1111/2	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama metalowa	m2	105,900
1.2	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych i krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2	m2	145,50
1.3	KNR 401/1111/1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana	m2	8,400
1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż żaluzji okiennych (werticale)	m2	105,900
1.5	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2	m2	8,400
1.6	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2	m2	2,200
1.7	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych,	m	50,700
1.8	KNR 401/108/11	Wywóz odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	5,800
1.9	KNR 401/108/12	Wywóz odpadów porozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km Krotność=14	m3	5,800
1.10	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów porozbiórkowych	kpl	1,000
1.11	KNR 19/1024/5 (1)	Okna aluminiowe, ciepłe osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	114,300
1.12	KNR 19/1024/7 (1)	Drzwi aluminiowe zew. ciepłe jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, pełne	m2	2,200
1.13	KNNRW 3/311/1	Osadzenie elementów w murze z cegły, parapet stalowy zewnętrzny, wykonany z blachy, odpornej na promieniowanie UV oraz wpływ warunków atmosferycznych, z obustronnymi końcówkami RAL 8017 - dolliczyć przyklejenie kolcy odstraszających ptaki	m	50,700
1.14	KNKRB 2/901/4	Tynki zwykłe III kategorii tynki zwykłe na ościeżach o szer. do 30 cm (ręcznie)	m2	30,000
1.15	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem preparatem Atlas Uni Grunt	m2	30,000
1.16	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	30,000
1.17	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian przed malowaniem, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	30,000
1.18	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	30,000
1.19	DC 19/602/1 (2)	Gruntowanie powierzchni ścian zew.	m2	9,779
1.20	KNR 23/931/4 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30' cm,	m2	9,779
2	Element	Wykonanie rusztowania		
2.1	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10'm (wraz z daszkami zabezpieczającymi wejścia do budynku) - ustawienie rusztowania wraz z uzyskaniem zgody na czasowe zajęcie pasa drogowego	m2	376,50
2.2	KNKRB 2/15	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 20-30m - 1,00 kpl	m-g	205,41
2.3	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	376,50
2.4	KNR 202/1613/6 (1)	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 35'm, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	376,50